

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Договору № 2607/31603724010-1 от 26.07.2016 г.
на выполнение работ по косметическому ремонту лестничных клеток по адресу:
СПб, ул. Подковырова, д. 4, лит. А, кв. 30-39.

г. Санкт-Петербург

" 25 " декабря 2016 года

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 1 Петроградского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Булановой Светланы Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «НТП «РИЦ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Демидова Антона Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, (вместе далее именуемые «Стороны»), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору № 2607/31603724010-1 от 26.07.2016 г. на оказание услуг по косметическому ремонту лестничных клеток по адресу:

- СПб, ул. Подковырова, д. 4, лит. А, кв. 30-39;

Договор № 2607/31603724010-1 от 26.07.2016 г, далее по тексту «Договор», заключен на основании результатов проведенного открытого запроса котировок не в электронной форме (номер в ЕИС: 31603724010, протокол комиссии от « 31 » мая 2016 г. № 31603724010-01, размещенный на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации отдельными видами юридических лиц mww.zakupki.gov.ru)

Стороны договорились внести следующие изменения в вышеуказанный Договор:

1. Общая стоимость Договора изменилась в сторону увеличения на 256 333 руб. 61 коп. (Двести пятьдесят шесть тысяч триста тридцать три рубля 61 копейку), в том числе НДС 18%.

2. Читать пункт 3.1. Договора в следующей редакции: «Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору определяется по результатам проведенного открытого запроса котировок не в электронной форме, зафиксированных протоколом № 31603724010-01 от « 31 » мая 2016 года, и составляет: 881 176 руб. 46 коп. (Восемьсот восемьдесят одна тысяча сто семьдесят шесть рублей 46 копеек) (далее - цена договора), с учетом 18% НДС – 134 416 руб. 75 коп.

3. Читать пункт 2.1. Договора в следующей редакции: «Начало выполнения работ: с даты подписания договора. Окончание выполнения работ: до 31 декабря 2016 г.»

4. Основание для внесения изменений в Договор: Решение Комиссии по закупочной деятельности ООО «ЖКС № 1 Петроградского района» № 31603724010 от 31.05.2016 г.

По всем остальным вопросам, не предусмотренным настоящим соглашением, стороны руководствуются Договором № 2607/31603724010-1 от 26.07.2016 г. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью Договора № 2607/31603724010-1 от 26.07.2016 г., составлено в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

Приложение: Смета на 12 листах.

Адрес, реквизиты и подписи сторон

Заказчик:

ООО «ЖКС №1 Петроградского района»,
Адрес: РФ, 197101, Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 19/13
Тел./факс 498-16-43, 233-67-23
ИНН 7813419263, КПП 781301001
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
г. Санкт-Петербург,
р/сч 40702810090100000033
к/сч 30101810900000000790
БИК 044030804

Заказчик:

Генеральный директор
ООО «ЖКС №1 Петроградского района»

/Буланова С.Н./

«Подрядчик»:

ООО «НТП «РИЦ»
Адрес: 198323, г.Санкт-Петербург, ул. Заречная, дом 2, тел. +7-963-341-15-56
ИНН 7807388232, КПП 780701001,
СТ-Петербургский ф-л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», г.Санкт-Петербург
Расч/сч. 40702810006000011805
к/с 30101810000000000920
БИК 044030920

Подрядчик:

Генеральный директор
ООО «НТП «РИЦ»

/Демидов А.А./

"СОГЛАСОВАНО"

Генеральный директор

ООО "НТГ-РиЦ"

А.А. Демидов

Наименование стройки (объекта):

на косметический ремонт лестничной клетки



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

Генеральный директор

ООО "ЖИКОМсервис №1 Петроградского района"

В.Н. Буланова

Наименование работ и затрат:

СПб, ул. Подковырова, д. 4, кв. 30-39, Лит. А.

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость: 881,176 тыс.руб

Нормативная трудоемкость: 1164,64 чел-ч

Сметная заработная плата: 225,864 тыс.руб

Составлен(а) в уровне цен на:

Декабрь 2016 г.

Наименование региона:

Санкт-Петербург

Наименование редакции СНБ:

ТЕР-2001 Санкт-Петербург редакция 2014 (ГЭ 2012) ДИЗ №8

Наименование сборника индексов

Индексы по расценкам 12.2016 Санкт-Петербург редакция 2014 (ГЭ 2012)

пересчета:

Наименование сборника текущих цен:

ССЦ 12.2016 Санкт-Петербург редакция 2014 (ГЭ 2012)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин		
			о	ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машин	На един.	Всего
№1														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	ТЕР62-42-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	0,6	56,08	0	925,94	391,17	0	3,77	2,26				

	(0)	Изп=18,125; Имам=9,307; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8)	100 м2 протравлен ной поверхност и	35,97	0			0	0	0
2	ТЕР15-04-024-01 прим. (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Обработка антисептиком	0,6	665,76	5,95	9 029,63	3 750,02	39,64	32,26	19,36
		Изп=18,125; Измм=11,105; Имам=4,497; НР=0,8 (1,05*0,9*0,85); СП=0,37 (0,55*0,85*0,8); ЗП=299,85*1,15; ЭММ=4,76*1,25; ЗПм=0,16*1,25; ТЗТ=28,05*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 окрашивае мой поверхност и	344,83	0,2			2,18	0,01	0,01
2.1	113-9001-006П	Антисептик "Альтекс"	12 л	52,22		626,64				
3	ТЕРр61-1-01 (0)	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм Изп=18,125; Измм=14,923; Имам=8,827; НР=0,67 (0,79*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8)	1,25 100 м2 поверхност и	538,16 300,53	8,44 5,06	16 903,32	6 808,88	157,44 114,64	29,58 0,32	36,98 0,4
4	ТЕРр61-1-05 (0)	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм Изп=18,125; Измм=14,919; Имам=8,826; НР=0,67 (0,79*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8)	0,75 100 м2 поверхност и	629,45 378,36	8,97 5,37	12 427,88	5 143,33	100,37 73	37,24 0,34	27,93 0,26
5	ТЕРр61-4-07 (0)	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Изп=18,125; Измм=14,915; Имам=8,817; НР=0,67 (0,79*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8)	0,15 100 м2 отремонтир ованной поверхност и	4 196,73 3 181,36	19 11,38	19 297,46	8 649,32	42,51 30,94	290,27 0,72	43,54 0,11
6	ТЕРр61-2-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	1,275	3 439,67	17,68	129 566,86	57 150,18	336,24	228,35	291,15

	(0)	V=0,5+0,45+0,28+0,045; Изп=18,125; Измм=14,916; Имат=8,817; НР=0,67 (0,79*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8)	отремонтир ованной поверхност и	2 473,03	10,59			244,73	0,67	0,85
7	ТЕРр61-2-08	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-7	0,45	1 671,82	17,94	15 889,32	5 755,7	120,44	65,16	29,32
	(0)	Изп=18,125; Измм=14,919; Имат=8,814; НР=0,67 (0,79*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8); ЗП=352,84*2; ЭММ=8,97*2; ЗПм=5,37*2; Мат=474,1*2; ТЗТ=32,58*2; ТЗТм=0,34*2	100 м2 отремонтир ованной поверхност и	705,68	10,74			87,6	0,68	0,31
8	ТЕРр61-2-08	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-7	0,325	4 179,55	44,85	28 689,06	10 392,24	217,46	162,9	52,94
	(0)	V=0,28+0,045; Изп=18,125; Измм=14,919; Имат=8,814; НР=0,67 (0,79*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8); ЗП=352,84*5; ЭММ=8,97*5; ЗПм=5,37*5; Мат=474,1*5; ТЗТ=32,58*5; ТЗТм=0,34*5	100 м2 отремонтир ованной поверхност и	1 764,2	26,85			158,16	1,7	0,55
9	ТЕРр61-9-01	Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок	0,12	5 263,37	31,4	17 937,63	7 768,8	56,2	325,9	39,11
	(0)	V=0,1+0,02; Изп=18,125; Измм=14,916; Имат=8,816; НР=0,67 (0,79*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8)	100 м2 отремонтир ованной поверхност и	3 571,86	18,8			40,89	1,19	0,14
10	ТЕРр62-17-03	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	1,17	691,99	8,03	18 942,45	8 117,75	114,73	36,25	42,41
	(0)	V=0,42+0,75; Изп=18,125; Измм=12,212; Имат=5,411; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8)	100 м2 окрашивае мой поверхност и	382,8	1,58			33,51	0,1	0,12

10.1	101-9851-029П	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВАК-14	0,07839 т	51 288,66		4 020,52				
11	ТЕРр62-16-05 (0)	Окрашивание водомульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35% Изп=18,125; Измм=12,212; Имат=5,357; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8)	2,95	703,27	8,03	45 513,5	19 135,4	289,28	33,89	99,98
			100 м2 окрашивае мой поверхност и	357,88	1,58			84,48	0,1	0,3
11.1	101-9851-029П	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВАК-14	0,20945 т	51 288,66		10 742,41				
12	ТЕРр62-7-05 прим. (0)	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фриз за два раза с расчисткой старой краски до 35% Изп=18,125; Измм=12,212; Имат=5,126; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8)	0,23	930,42	8,03	5 167,11	2 253,5	22,55	51,19	11,77
			100 м2 окрашивае мой поверхност и	540,57	1,58			6,59	0,1	0,02
12.1	113-0651	Эмаль ПФ-115 БИО различных цветов	0,004853 т	114 701,61		556,65				
13	ТЕРр62-18-03 (0)	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей Изп=18,125; Измм=12,212; Имат=4,908; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8)	0,23	760,68	8,03	4 160,73	1 813,74	22,55	40,7	9,36
			100 м2 окрашивае мой поверхност и	435,08	1,58			6,59	0,1	0,02
13.1	113-0651	Эмаль ПФ-115 БИО различных цветов	0,002852 т	114 701,61		327,13				
14	ТЕРр62-10-05 (0)	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35% Изп=18,125; Измм=12,212; Имат=5,111; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8)	0,11	1 065,1	8,03	3 120,2	1 396,94	10,79	66,35	7,3
			100 м2 окрашивае мой поверхност и	700,66	1,58			3,15	0,1	0,01

14.1	113-0651	Эмаль ПФ-115 БИО различных цветов	0,002365 т	114 701,61		271,27					
15	ТЕРр62-32-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	0,13	1 135,73	0,9	4 121,72	1 878,24	1,27	80,6	10,48	
	(0)	Изп=18,125; Измм=10,867; Имат=4,868; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8)	100 м2 окрашивае мой поверхност и	797,13	0			0	0	0	
15.1	113-0651	Эмаль ПФ-115 БИО различных цветов	0,002093 т	114 701,61		240,07					
16	ТЕРр62-33-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	0,06	1 043,5	0,9	1 693,71	766,58	0,59	65,94	3,96	
	(0)	Изп=18,125; Измм=10,867; Имат=4,868; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8)	100 м2 окрашивае мой поверхност и	704,9	0			0	0	0	
16.1	113-0651	Эмаль ПФ-115 БИО различных цветов	0,000966 т	114 701,61		110,8					
17	ТЕРр62-35-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	0,01	1 116,31	0,9	334,29	154,52	0,1	80,73	0,81	
	(0)	Изп=18,125; Измм=10,867; Имат=4,866; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8)	100 м2 окрашивае мой поверхност и	852,51	0			0	0	0	
17.1	113-0651	Эмаль ПФ-115 БИО различных цветов	0,000136 т	114 701,61		15,6					
18	ТЕРр62-35-04	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград художественных с рельефом за 2 раза	0,48	1 663,79	0,9	20 649,19	9 251,49	4,69	100,7	48,34	
	(0)	Изп=18,125; Измм=10,867; Имат=4,87; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8)	100 м2 окрашивае мой поверхност и	1 063,39	0			0	0	0	

18.1	113-0651	Эмаль ПФ-115 БИО различных цветов	0,015888 т	114 701,61		1 822,38				
19	ТЕРр62-29-02	(0) Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза V=0,085+0,04; Изп=18,125; Измм=10,867; Имат=4,868; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8)	0,125	538,72	0,9	1 149,78	453,4	1,22	18,72	2,34
			100 м2 окрашивае мой поверхност и	200,12	0			0	0	0
	113-0651	Эмаль ПФ-115 БИО различных цветов	0,002013 т	114 701,61		230,84				
19.1			0,2	587,78	1,04	2 012,28	794,31	2,2	20,75	4,15
20	ТЕРр62-31-04	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических баюков, прогонов и других мелких покрытий за два раза с земли и лесов (0) Изп=18,125; Измм=10,567; Имат=4,868; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8)	100 м2 окрашивае мой поверхност и	219,12	0			0	0	0
20.1	113-0651	Эмаль ПФ-115 БИО различных цветов	0,00322 т	114 701,61		369,34				
21	ТЕРр62-18-01	(0) Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком Изп=18,125; Измм=12,212; Имат=4,794; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8)	0,08	1 821,96	8,03	4 361,54	2 013,51	7,84	129,9	10,39
			100 м2 окрашивае мой поверхност и	1 388,63	1,58			2,29	0,1	0,01
	113-0651	Эмаль ПФ-115 БИО различных цветов	0,001096 т	114 701,61		125,71				
21.1			0,05	685,02	1,68	822,36	358,09	0,87	37,92	1,9
22	ТЕРр59-7-01	Ремонт прямой части поручня с постановкой заделок (0) Изп=18,125; Измм=10,357; Имат=4,078; НР=0,65 (0,76*0,85); СП=0,48 (0,6*0,8)	100 заделок в поручнях	395,13	0			0	0	0

23	ТЕРр59-5-02 (0)	Ремонт ступеней бетонных Изп=18,125; Измм=12,347; Имаг=6,084; НР=0,65 (0,76*0,85); СП=0,48 (0,6*0,8)	0,25	1 621,81	21,13	11 357,33	4 923,29	65,22	102,89	25,72
		100 ступеней	100	1 086,52	4,58			20,75	0,29	0,07
24	ТЕРр57-2-04 (0)	Разборка покрытий полов цементных Изп=18,125; Измм=8,545; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,54 (0,68*0,8)	0,14	2 608,19	1 449,49	9 048,55	2 940,2	1 734,02	111,2	15,57
		100 м2 покрытия	100 м2	1 158,7	254,31			645,31	21	2,94
25	ТЕР11-01-015-03	Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм V=0,05+0,14; Изп=18,125; Измм=10,034; Имаг=8,225; НР=0,94 (1,23*0,9*0,85); СП=0,51 (0,75*0,85*0,8); ЗП=292,56*1,15; ЭММ=135,77*1,25; ЗПм=34,08*1,25; ТЗТ=30,13*1,15; ТЗТм=2,64*1,25	0,19	1 410,03	169,71	4 787,41	1 158,62	323,55	34,65	6,58
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	100 м2 покрытия	100 м2	336,44	42,6			146,7	3,3	0,63
26	ТЕРр57-10-01 (0)	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,25 м2 Изп=18,125; Измм=8,962; Имаг=9,511; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,54 (0,68*0,8)	0,16	601,36	20,04	3 013,17	1 230,79	28,74	40,73	6,52
		100 мест	100 мест	424,41	3,76			10,9	0,32	0,05
27	ТЕР46-03-017-01 (0)	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 Изп=18,125; Измм=10,83; Имаг=4,8; НР=0,84 (1,1*0,9*0,85); СП=0,48 (0,7*0,85*0,8)	0,01	803,82	22,17	243,13	98,88	2,4	55,16	0,55
		1 м3 заделки	1 м3	545,53	0			0	0	0
	401-9001-010П	Бетонные смеси готовые к употреблению	0,0104 м3	3 487,96		36,27				
27.1										
28	ТЕР11-01-047-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см Изп=18,125; Измм=15,829; Имаг=3,696; НР=0,94 (1,23*0,9*0,85); СП=0,51 (0,75*0,85*0,8); ЗП=3318,39*1,15; ЭММ=28,56*1,25; ЗПм=20,33*1,25; ТЗТ=310,42*1,15; ТЗТм=1,72*1,25	0,14	24 108,8	35,7	34 378,89	9 683,48	79,11	356,98	49,98
		100 м2 покрытия	100 м2	3 816,15	25,41			64,48	2,15	0,3
	101-9732-038П	Грунтовка	0,0028 т	130 106,43		364,3				
28.1	203-0516	Рейки деревянные 8х18 мм	0,0014 м3	15 385,76		21,54				
28.2										
29	ТЕР15-01-045-01	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм	0,0045	23 268,84	94,91	1 128,9	397,99	4,87	434,9	1,96

	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	V=0,3*0,3*5/100; Изп=18,125; Измм=11,401; Имат=3,124; НР=0,8 (1,05*0,9*0,85); СП=0,37 (0,55*0,85*0,8); ЗП=4243,07*1,15; ЭММ=75,93*1,25; ЗПм=27*1,25; ТЗТ=378,17*1,15; ТЗТм=2,16*1,25	100 м2 поверхност и облицовки	4 879,53	33,75		2,75	2,7	0,01	
29.1	203-0516	Рейки деревянные 8х18 мм	0,000045 м3	15 385,76		0,69				
30	ТЕРр53-16-01 (0)	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами Изп=18,125; Измм=8,754; Имат=9,56; НР=0,73 (0,86*0,85); СП=0,56 (0,7*0,8)	2	470,61	28,82	31 428,32	12 572,23	504,58	35,39	70,78
			1 м3 кладки		6,79			246,14	0,43	0,86
30.1	404-9001-004П	Кирпич	0,804 1000 шт.	13 931,86		11 201,22				
31	ТЕРм08-02-396-05 (0)	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м Изп=18,125; Измм=6,929; Имат=5,893; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8)	0,5	523,41	41,14	7 867,65	3 134,9	142,53	30,08	15,04
			100 м		1,58			14,32	0,1	0,05
31.1	503-9086-001П	Короба кабельные из оцинкованной стали S=1,2 мм, секции прямые, L=2000 100х50 мм, 1-канальные	25 шт.	619,5		15 487,5				
32	ТЕРм08-02-399-01 (0)	Провод в коробах, сечением до 6 мм2 Изп=18,125; Измм=8,622; Имат=5,263; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8)	0,4	49,04	2,22	587,32	235,12	7,66	2,82	1,13
			100 м		0,16			1,16	0,01	0
32.1	501-8436	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластика, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластика, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, НУМ 3х1,5 мм2	0,4 1000 м	25 316,15		10 126,46				
33	ТЕРр67-8-01 (0)	Смена светильников с лампами накаливания Изп=18,125; Измм=14,949; НР=0,72 (0,85*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8)	0,06	1 048,61	0,79	2 553,83	1 139,5	0,71	89,1	5,35
			100 шт.		0,47			0,51	0,03	0
33.1	МЦ	Светодиодный светильник для ЖКХ ССПН-54-2-10	6 шт.	1 338,98		8 033,88				
34	ТЕР09-03-014-01 прим.	Изготовление и монтаж козырька	0,06	1 820,42	611,81	2 453,13	846	324,87	72,77	4,37

	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Изп=18,125; Измм=8,85; Имат=3,995; НР=0,69 (0,9*0,9*0,85); СП=0,58 (0,85*0,85*0,8); ЗП=676,46*1,15; ЭММ=489,45*1,25; ЗПм=60,59*1,25; ТЗТ=63,28*1,15; ТЗТм=3,82*1,25	1 т конструкции	777,93	75,74			82,37	4,78	0,29
34.1	201-9002-001П	Конструкции стальные	0,06 т	68 580,51		4 114,83				
35	ТЕР09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	1 шт.	19,89	3,45	661,21	280,39	17,76	1,28	1,28
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Изп=18,125; Измм=5,149; Имат=7,165; НР=0,69 (0,9*0,9*0,85); СП=0,58 (0,85*0,85*0,8); ЗП=13,45*1,15; ЭММ=2,76*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,11*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 шт.	15,47	0			0	0	0
	101-9411-072П	Доводчик дверной для наружных и внутренних дверей с весом полотна до 120 кг	1 шт.	1 276,61		1 276,61				
35.1	ТЕРр69-6-01	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов	0,2	11 502,38	215,62	19 020,81	5 275,17	469,62	128,1	25,62
36	(0)	Изп=18,125; Измм=10,89; Имат=3,908; НР=0,66 (0,78*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8)	100 м2 вертикальной проекции	1 455,22	0			0	0	0
ИТОГО:				491	198	5 254,62				1 026,23
				245,61	113,67	2 124,14				8,31

Наименование и значение множителей				Значение		Прямые	
------------------------------------	--	--	--	----------	--	--------	--

Итого

491 245,61

Итого по неучтенным материалам

70 122,66

Итого по разделу

561 368,27

№2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр56-2-02	Снятие оконных переплетов остекленных	0,4	476,42	24,54	7 481,7	3 276,13	146,42	46,11	18,44
	(0)	Изп=18,125; Измм=14,916; НР=0,7 (0,82*0,85); СП=0,5 (0,62*0,8)	100 м2 оконных переплетов	451,88	14,69			106,5	0,93	0,37
2	ТЕРр56-1-01	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	0,08	1 410,26	124,25	4 243,86	1 864,71	92,56	128,73	10,3

	(0)	Изп=18,125; Измм=9,312; НР=0,7 (0,82*0,85); СП=0,5 (0,62*0,8)	100 коробок	1 286,01	28,12			40,77	2,15	0,17
3	ТЕРр56-3-02 (0)	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях Изп=18,125; НР=0,7 (0,82*0,85); СП=0,5 (0,62*0,8)	0,08 100 м2	930,71 930,71	0 0	2 968,96	1 349,53	0 0	94,97 0	7,6 0
4	ТЕР10-01-034-08 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления Изп=18,125; Измм=10,5; Измат=4,65; НР=0,9 (1,18*0,9*0,85); СП=0,43 (0,63*0,85*0,8); ЗП=1594,52*1,15; ЭММ=380,45*1,25; ЗПм=10,43*1,25; ТЗТ=149,16*1,15; ТЗТм=0,66*1,25	0,25 100 м2 проемов	11 347,75 1 833,7	475,56 13,04	31 194,04	8 308,95	1 248,35 59,09	171,53 0,83	42,88 0,21
4.1	203-9096-015П	Блоки оконные трехстворные ПВХ 15-21 (пл. 3,02 м2) - одна створка поворотная, другая поворотно-откидная, третья глухая, двухкамерные	25 м2	4 245,18		106 129,5				
5	ТЕР10-01-035-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м Изп=18,125; Измм=11,184; Измат=4,657; НР=0,9 (1,18*0,9*0,85); СП=0,43 (0,63*0,85*0,8); ЗП=220,8*1,15; ЭММ=14,53*1,25; ЗПм=0,63*1,25; ТЗТ=21,19*1,15; ТЗТм=0,04*1,25	0,05 100 п. м	4 488,98 253,92	18,16 0,79	1 529,18	230,12	10,16 0,72	24,37 0,05	1,22 0
5.1	101-1689П	Доски подоконные ПВХ	5 м	241,47		1 207,35				
6	ТЕР11-01-011-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм Изп=18,125; Измм=14,354; Измат=8,414; НР=0,94 (1,23*0,9*0,85); СП=0,51 (0,75*0,85*0,8); ЗП=383,64*1,15; ЭММ=37,32*1,25; ЗПм=20,07*1,25; ТЗТ=39,51*1,15; ТЗТм=1,27*1,25	0,05 100 м2 стяжки	1 339,96 441,19	46,65 25,09	1 404,52	399,83	33,48 22,74	45,44 1,59	2,27 0,08

7	ТЕР15-01-019-09Д	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) на клее из сухих смесей керамогранитными плитками по кирпичу и бетону	0,05	1 890,83	60,72	3 627,69	1 651,73	31,23	164,35	8,22
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Изп=18,125; Измм=10,288; Имат=5,792; НР=0,8 (1,05*0,9*0,85); СП=0,37 (0,55*0,85*0,8); ЗП=1584,87*1,15; ЭММ=48,58*1,25; ЗПм=7,56*1,25; ТЗТ=142,91*1,15; ТЗТм=0,55*1,25	100 м2 поверхност и облицовки	1 822,6	9,45			8,56	0,69	0,03
7.1	101-9049-085П	Плитки керамические глазурованные облицовочные, размер 300х200х7, коллекция "Дворцовая"	5 м2	289,25		1 446,25				
7.2	101-9168-001П	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	0,01875 т	10 365,45		194,35				
7.3	402-9111-001П	Смесь сухая для заделки швов	0,0025 т	23 558,26		58,9				
8	ТЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	0,2	2 758,52	59,04	17 489,59	7 786,36	130,5	191,44	38,29
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Изп=18,125; Измм=11,052; Имат=4,134; НР=0,8 (1,05*0,9*0,85); СП=0,37 (0,55*0,85*0,8); ЗП=1867,79*1,15; ЭММ=47,23*1,25; ЗПм=1,26*1,25; ТЗТ=166,47*1,15; ТЗТм=0,08*1,25	100 м2 облицовки	2 147,96	1,58			5,73	0,1	0,02
8.1	101-6871	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои – листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение – вспененный пенополистирол) белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм	21 м2	270,49		5 680,29				
ИТОГО:				69 939,54	24 867,36	1 692,7	244,11			129,22
										0,88

Наименование и значение множителей				Значение		Прямые	
------------------------------------	--	--	--	----------	--	--------	--

Итого 69 939,54

Итого по неучтенным материалам 114 716,64


Итого по разделу 184 656,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	[ТССЦп01-01-01-041]	Погрузочные работы: Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1	514,36	0	514,36	514,36	0		
			т	514,36	0			0		
2	[ТССЦп03-21-01-035]	Расстояние перевозки: от 34,1 до 35 км. Класс груза 1. Таблица 3.7 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера	1	220,9	220,9	220,9		220,9		
ИТОГО:				735,26	514,36	220,9	0	0		

	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого			735,26

	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого НДС		746759,71*0,18	746 759,71
Итого		18%	134 416,75
			881 176,46

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ



С.В. Чисев
В.С. Жигенева

